Prefeitura Municipal de Jaborá

Concurso Público – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

PEDREIRO


LEIA ATENTAMENTE AS INTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
  a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  b) Comunicação entre candidatos;
  c) Uso de máquina calculadora;
  d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;

- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retira-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **03h00min (três horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por **40 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Como americanos enfrentam a alta da inflação: 'Já fiz coisas insanas para sobreviver'

Kathryn Vaughn retornou ao trabalho em uma escola do ensino fundamental na zona rural do Estado do Tennessee com um nível de estresse financeiro significativamente superior ao de anos anteriores. Aos quarenta e seis anos, ela recorre a múltiplos trabalhos para conseguir sustentar sua família de quatro pessoas diante do encarecimento generalizado dos custos de vida nos Estados Unidos. Além de lecionar artes na educação infantil, ela desempenha outras duas funções profissionais no intuito de amortecer os impactos da inflação persistente no país.

A taxa inflacionária divulgada no mês de setembro superou os índices previstos por especialistas, registrando uma elevação de mais de três por cento no acumulado de doze meses, em comparação com os observados até agosto, segundo dados oficiais. O encarecimento dos combustíveis, com destaque para as altas históricas no óleo diesel e os reajustes na gasolina, elevou o custo de vida e afetou diretamente o orçamento do cidadão comum. Após as aulas na escola, a professora atua como facilitadora em um programa voltado para jovens em situação de vulnerabilidade, local onde seu filho de cinco anos pode acompanhá-la, o que elimina as despesas com serviços de creche.

A profissional relata ter recorrido a estratégias extremas para garantir a subsistência familiar, atuando como modelo de mãos para uma joalheria local, comercializando objetos domésticos em plataformas virtuais de troca e revendendo peças de vestuário em páginas eletrônicas especializadas. Ela também escreve textos memoriais sobre falecidos para obter renda complementar, medida que ainda assim se mostra insuficiente para cobrir todos os custos da casa.

Na Califórnia, Punal Bhavsar, de trinta e nove anos, previa que o ano corrente permitiria a acumulação de recursos para a aquisição de um imóvel próprio. No entanto, ele avalia que a manutenção de elevadas taxas de juros e o encarecimento dos produtos de consumo tornaram improvável a realização desse objetivo. O principal fator de pressão financeira identificado pelo morador reside no preço do combustível, cujo galão atingiu valores próximos a seis dólares na região em que habita. Com a aproximação das eleições de meio de mandato no mês de novembro, a instabilidade econômica consolida-se como o elemento central na definição do voto dos eleitores, que demandam o controle dos preços dos combustíveis.

A percepção de deterioração do cenário econômico é corroborada por levantamentos e indicadores de opinião pública, conduzida em meados do ano, indicando que noventa e cinco por cento dos entrevistados consideravam que o país atravessava uma crise no custo de vida.

Em Utah, Caitlin Green relata as adaptações necessárias nas despesas com alimentação desde que se mudou para o estado há sete anos. Se antes a carne moída figurava como uma opção barata e acessível sugerida por sua mãe para o orçamento doméstico, o produto passou de quatro dólares e quarenta centavos para dezessete dólares e sessenta centavos por quilo. Diante dessa expressiva elevação de preços, a moradora e seu marido passaram a optar por alternativas como frango ou peru moído, observando que o item tradicional se aproxima da condição de artigo de luxo. O casal, que antes destinava duzentos dólares mensais para compras em mercados, passou a despender quatrocentos dólares no mesmo período, assustando-se com a rapidez e a intensidade da alta inflacionária.

De volta à realidade da professora Kathryn Vaughn, no Tennessee, as decisões orçamentárias complexas permanecem frequentes. Ela enfrentou surpresa ao se deparar com a despesa de cento e trinta dólares para o material escolar do filho de cinco anos no início das aulas. Diante do encarecimento dos gêneros alimentícios, a professora calculou os custos e concluiu que seria mais econômico fazer com que o filho almoçasse a refeição oferecida pela escola diariamente em vez de levar alimento preparado em casa. Além disso, a família cancelou uma viagem planejada à Flórida para visitar os pais da docente, em razão do elevado custo do combustível. A moradora conclui que a situação geral permanece difícil devido ao aumento generalizado nos preços do combustível, do seguro residencial e dos alimentos necessários para manter sua família.

https://www.bbc.com/portuguese/articles/c317krq052jgo .adaptado.

Questão 01

O aumento do custo de vida interfere de formas distintas na organização financeira das famílias. Diante de despesas maiores, decisões relacionadas ao trabalho, ao consumo e a projetos pessoais passam por mudanças, conforme as condições enfrentadas por pessoa a pessoa.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa correta quanto às consequências do aumento do custo de vida para as pessoas apresentadas.

(A) As mudanças no orçamento concentram-se na alimentação das famílias, que substituem produtos mais caros e mantêm seus demais projetos.

(B) As dificuldades financeiras atingem os moradores de modo semelhante, levando cada família a adiar a aquisição de bens e reduzir gastos com viagens.

(C) Os moradores enfrentam o aumento das despesas por meio da ampliação de suas atividades profissionais, mantendo os hábitos de consumo estabelecidos.

(D) O aumento dos gastos leva as famílias apresentadas a abandonar projetos de aquisição de bens e a substituir alimentos, enquanto a busca por renda adicional fica concentrada nos trabalhos realizados na escola.

(E) As dificuldades econômicas levam os moradores citados a adotar diferentes medidas adaptativas, como a busca por ampliação de renda, a alteração no consumo e a revisão de planos familiares.

Questão 02

Além disso, a família cancelou uma viagem planejada à Flórida para visitar os pais da docente, em razão do elevado custo do combustível.

Considerando o emprego dos sinais de pontuação e a organização das informações no trecho, analise as assertivas a seguir:

I.A vírgula depois de "Além disso" separa essa expressão do restante da frase.

II.A vírgula depois de "docente" ajuda a separar a informação que apresenta a razão do cancelamento da viagem.

III.O ponto de interrogação seria adequado no final do trecho, pois a frase apresenta uma pergunta indireta sobre o motivo do cancelamento.

IV.O ponto final é adequado para encerrar o trecho, pois a frase apresenta uma informação ao leitor.

É correto o que se afirma em:

(A) II e IV, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I e III, apenas.

Questão 03

Se antes a carne moída figurava como uma opção barata e acessível sugerida por sua mãe para o orçamento doméstico, o produto passou de quatro dólares e quarenta centavos para dezessete dólares e sessenta centavos por quilo.

Sobre o emprego dos tempos verbais no trecho, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__)A forma verbal "figurava" indica uma situação que se mantinha no passado, quando a carne moída era considerada uma opção barata.

(__)A forma verbal "passou" apresenta uma mudança ocorrida no passado, após o período em que a carne era uma opção de menor preço.

(__)As formas verbais "figurava" e "passou" indicam ações que acontecem no presente, no momento em que o fato é relatado.

(__)A forma verbal "figurava" apresenta um fato ocorrido depois da mudança de preço indicada pela forma "passou".

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, F, V, V.

(B) V, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) F, V, V, F.

(E) V, F, V, F.

Questão 04

Após as aulas na escola, a professora atua como facilitadora em um programa voltado para jovens em situação de vulnerabilidade, local onde seu filho de cinco anos pode acompanhá-la, o que elimina as despesas com serviços de creche.

Relacione os vocábulos extraídos do trecho, apresentados na Coluna 1, às respectivas classes de palavras indicadas na Coluna 2.

Coluna 1

1.Professora.

2.A.

3.Seu.

4.Elimina.

Coluna 2

(__)Pronome.

(__)Verbo.

(__)Substantivo.

(__)Artigo.

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 1, 4, 2, 3.

(B) 2, 3, 1, 4.

(C) 4, 3, 2, 1.

(D) 3, 4, 1, 2.

(E) 2, 1, 4, 3.

Questão 05

"O encarecimento dos combustíveis, com destaque para as altas históricas no óleo diesel e os reajustes na gasolina, elevou o custo de vida e afetou diretamente o orçamento do cidadão comum."

No trecho, o termo "encarecimento" indica que os combustíveis ficaram _____, apresentando sentido equivalente à expressão _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(A) mais procurados — crescimento do consumo

(B) Mais utilizados — ampliação do consumo

(C) mais disponíveis — aumento da oferta

(D) mais caros — aumento dos preços

(E) mais estáveis — manutenção dos valores

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06

O setor de compras de uma empresa precisa adquirir uma mochila para transportar materiais utilizados em visitas técnicas. O modelo escolhido custa R$ 80,00, mas o fornecedor oferece desconto de 25% sobre esse valor para pagamento à vista. Se a compra for realizada nessas condições, quanto a empresa pagará pela mochila?

(A) R$ 100,00.

(B) R$ 55,00.

(C) R$ 20,00.

(D) R$ 60,00.

(E) R$ 75,00.

Questão 07

Bia, Tiago e Edu chegaram à escola em horários diferentes. Bia chegou antes de Tiago, e Edu chegou depois de Tiago. Qual foi a ordem de chegada, da primeira pessoa à última?

(A) Edu, Tiago e Bia.

(B) Bia, Edu e Tiago.

(C) Bia, Tiago e Edu.

(D) Tiago, Edu e Bia.

(E) Tiago, Bia e Edu.

Questão 08

Um canteiro retangular mede 6 metros de comprimento e 4 metros de largura, e toda a sua superfície será coberta por placas quadradas de 1 metro de lado, colocadas sem espaços ou sobreposições. Analise as assertivas.

I.A área do canteiro é de 24 m².

II.Cada placa tem área de 2 m².

III.São necessárias 24 placas para cobrir o canteiro.

IV.Metade da área do canteiro corresponde a 12 m².

V.Dois canteiros com essas mesmas medidas têm, juntos, 40 m² de área.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, III e V, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, IV e V, apenas.

Questão 09

A organização das atividades de uma escola exige converter durações entre horas e minutos e calcular horários de término. Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)Uma atividade de 90 minutos dura 1 hora e 30 minutos.

(__)Duas aulas de 40 minutos totalizam 1 hora e 20 minutos.

(__)Um intervalo de meia hora dura 50 minutos.

(__)Uma oficina iniciada às 8h15 e encerrada às 9h dura 45 minutos.

(__)Uma reunião de 1 hora e 10 minutos, iniciada às 10h, termina às 11h30.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V, F, V, V, F.

(B) V, V, F, V, F.

(C) F, V, V, F, V.

(D) F, F, V, V, V.

(E) V, V, F, F, V.

Questão 10

O setor de almoxarifado de uma empresa organiza equipamentos de proteção em caixas, todas com a mesma quantidade de unidades. Quatro dessas caixas contêm, ao todo, 28 capacetes de segurança. Para atender à solicitação de uma equipe, serão enviadas seis caixas completas. Quantos capacetes serão enviados?

(A) 40 capacetes.

(B) 56 capacetes.

(C) 36 capacetes.

(D) 42 capacetes.

(E) 30 capacetes.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11

Santa Catarina reúne municípios distribuídos por diferentes regiões, cujas características contribuem para a compreensão da organização territorial do estado. Segundo a apresentação disponível no portal da Prefeitura de Jaborá (SC), em qual região catarinense está localizado o município?

(A) Vale do Itajaí.

(B) Litoral Sul.

(C) Grande Florianópolis.

(D) Litoral Norte.

(E) Meio-Oeste.

Questão 12

O estudo da colonização de um município envolve a

identificação dos grupos que participaram desse processo, de sua procedência e das condições que influenciaram sua fixação no território. Sobre o processo de colonização de Jaborá (SC), analise as afirmações a seguir.

I.Famílias de origem italiana participaram da colonização de Jaborá.

II.Parte dos colonizadores veio do Rio Grande do Sul.

III.A presença indígena na região começou após a chegada das famílias de colonizadores.

IV.A fertilidade das terras motivou a chegada de colonizadores.

V.Os colonizadores foram atraídos pela baixa disponibilidade de recursos florestais na região.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) III, IV e V, apenas.
(B) I, III e V, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) II, IV e V, apenas.

Questão 13

Desde sua implantação no Brasil, em 2020, o Pix passou a fazer parte do cotidiano de consumidores e comerciantes. Sobre as características de funcionamento desse serviço, classifique as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)Permite transferir dinheiro entre contas.

(__)As transferências realizadas aos domingos são processadas na segunda-feira seguinte.

(__)Pode ser utilizado em qualquer dia da semana.

(__)Permite concluir transferências em poucos segundos.

(__)Não pode ser realizado a partir da conta poupança.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V, V, F, V, F.
(B) V, F, V, V, F.
(C) F, V, V, F, V.
(D) V, F, V, F, F.
(E) F, F, V, V, V.

Questão 14

Os estados brasileiros possuem capitais que concentram importantes funções administrativas, pois abrigam as sedes dos respectivos governos estaduais. Embora Santa Catarina tenha diversos municípios conhecidos por suas atividades econômicas e atrações turísticas, qual cidade exerce a função de capital do estado?

(A) Blumenau.
(B) Criciúma.
(C) Chapecó.
(D) Florianópolis.
(E) Joinville.

Questão 15

A destinação dos resíduos domésticos envolve diferentes formas de coleta, conforme a organização dos materiais na fonte geradora e o tratamento que receberão após o recolhimento. Nesse contexto, a coleta de resíduos previamente separados conforme sua composição é denominada coleta _____.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

(A) convencional
(B) prioritária
(C) secundária
(D) seletiva
(E) discriminada

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

O ajudante preparou uma grande quantidade de argamassa de emboço logo no início da manhã. O pedreiro explicou que a argamassa tem um prazo para ser usada depois que entra em contato com a água. Assinale a alternativa que apresenta o prazo máximo para usar essa argamassa.

(A) 1 dia inteiro.
(B) 2 horas e meia.
(C) 30 minutos.
(D) 8 horas e meia.
(E) 2 dias inteiros.

Questão 17

Na reforma das paredes de uma escola municipal, o pedreiro explicou ao ajudante as etapas e os elementos usados no revestimento com argamassa.

Associe as colunas abaixo, relacionando os itens às suas descrições.

Coluna 1

1.Chapisco.

2.Emboço.

3.Reboco.

4.Taliscas.

Coluna 2

(__)Pequenas peças que marcam a espessura do revestimento.

(__)Camada áspera que melhora a aderência das camadas seguintes.

(__)Camada fina que deixa a parede lisa e pronta para a pintura.

(__)Camada que regulariza a parede, com até 2 cm de espessura.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 1, 4, 3, 2.
(B) 4, 1, 2, 3.
(C) 2, 1, 3, 4.
(D) 4, 3, 1, 2.
(E) 4, 1, 3, 2.

Questão 18

O pedreiro aplicou o reboco na parede da sala de reuniões da prefeitura e agora vai fazer o acabamento, para deixar a superfície lisa e pronta para a pintura. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o acabamento do reboco.

(A) Desempenar com desempenadeira dentada em movimentos retos e depois com escova de aço.
(B) Alisar com a régua de alumínio em movimentos circulares e depois com pano molhado.
(C) Desempenar com madeira, em círculos, e depois com feltro ou espuma.
(D) Alisar com a colher de pedreiro em movimentos retos e depois com lixa grossa de ferro.
(E) Desempenar com desempenadeira de madeira em movimentos retos e depois com vassoura de piaçava.

Questão 19

Na obra de uma pequena ponte na zona rural, o pedreiro precisa preparar o concreto no próprio local, em quantidade pequena, para concretar as cabeceiras. Assinale a alternativa que apresenta o equipamento indicado para misturar o concreto na obra.

(A) Betoneira.
(B) Vibrador de imersão.
(C) Carrinho de mão.
(D) Desempenadeira.
(E) Rolo compactador.

Questão 20

O pedreiro da prefeitura vai assentar azulejos com argamassa colante na parede de uma sala de vacina, já com o emboço pronto e curado.

Analise as etapas abaixo:

I.Passar o lado dentado da desempenadeira para formar cordões.

II.Rejuntar as peças após o prazo indicado.

III.Espalhar a argamassa na parede com o lado liso da desempenadeira.

IV.Posicionar a peça e pressionar até esmagar os cordões.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das etapas, na ordem em que devem ser realizadas.

(A) III → I → II → IV.
(B) III → I → IV → II.
(C) IV → III → I → II.
(D) III → IV → I → II.
(E) I → III → IV → II.

Questão 21

Alguns dias depois de assentar os azulejos da copa da prefeitura, o pedreiro bateu levemente nas peças para conferir a aderência. Algumas delas fizeram um som oco. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto com essas peças.

(A) Aplicar silicone nas bordas das peças com som oco.
(B) Deixar as peças com som oco, pois firmam com o tempo.
(C) Rejuntar por cima das peças com som oco para firmar.
(D) Molhar as peças com som oco para a argamassa pegar.
(E) Retirar as peças com som oco e assentá-las de novo.

Questão 22

Antes de concretar as vigas de uma quadra coberta, o mestre de obras da prefeitura revisou com o pedreiro alguns cuidados com o preparo, o lançamento e o adensamento do concreto.

Sobre esses cuidados, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__)O vibrador pode ser desligado com a agulha ainda dentro do concreto.

(__)Deve-se evitar vibrar a armadura durante o adensamento.

(__)O concreto deve ser lançado antes do início da pega.

(__)O concreto pode aguardar até 6 horas entre a mistura e o lançamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) F, V, V, F.
(E) V, V, F, F.

Questão 23

Depois de assentar o piso cerâmico da recepção da

prefeitura, o pedreiro perguntou ao encarregado quando poderia fazer o rejuntamento das peças.

Analise a afirmativa abaixo:

Após o assentamento, deve-se aguardar no mínimo _____ dias, com as juntas limpas, para fazer o rejuntamento.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 15
(B) 30
(C) 20
(D) 10
(E) 3

Questão 24

O pedreiro pediu ao ajudante que buscasse areia para preparar a argamassa de assentamento dos blocos de uma obra da prefeitura. Havia vários tipos de areia disponíveis. Assinale a alternativa que apresenta a areia adequada para essa argamassa.

(A) Areia com um pouco de terra, para a massa ficar mais liga.
(B) Areia com restos de folhas e raízes, peneirada grossa.
(C) Areia de rio, lavada e média, sem barro e sem folhas.
(D) Areia de qualquer tipo, desde que esteja bem seca.
(E) Areia de praia, por ser mais fina e mais limpa.

Questão 25

A prefeitura comprou novos equipamentos de proteção para a equipe de obras. O encarregado explicou ao pedreiro qual requisito o equipamento precisa ter para ser considerado um Equipamento de Proteção Individual (EPI). Assinale a alternativa que apresenta esse requisito.

(A) Ter sido usado antes em outra obra.
(B) Ser comprado pelo próprio trabalhador.
(C) Ser usado por vários trabalhadores.
(D) Ter Certificado de Aprovação (CA).
(E) Ter a cor amarela ou laranja.

Questão 26

Antes de começar a reforma da fachada da biblioteca municipal, o técnico de segurança da prefeitura reuniu o pedreiro e os ajudantes para tratar dos cuidados no trabalho em altura.

Sobre esses cuidados, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__)A área abaixo do serviço deve ser sinalizada e isolada contra a queda de materiais.

(__)O trabalho no telhado pode continuar com chuva e vento, se o trabalhador usar botas.

(__)O cabo de aço com arames rompidos pode continuar em uso, se estiver bem preso.

(__)O trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) V, F, V, F.
(D) V, F, F, V.
(E) F, V, F, V.

Questão 27

O pedreiro terminou o emboço das paredes do almoxarifado da prefeitura em um dia quente e seco. O encarregado pediu atenção à cura da argamassa. Assinale a alternativa que apresenta a cura correta do emboço.

(A) Manter a parede úmida nos primeiros dias após a aplicação.
(B) Molhar a parede uma única vez, logo após a aplicação.
(C) Cobrir a parede com lona preta para esquentar e secar.
(D) Pintar a parede no mesmo dia para proteger o emboço.
(E) Deixar a parede secar ao sol, sem molhar, para firmar.

Questão 28

Antes de subir no andaime, o pedreiro da prefeitura fez a inspeção da corda usada no sistema de proteção contra quedas. Ele percebeu que já aparecia a camada amarela de alerta da corda. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta do pedreiro.

(A) Dar um nó na parte amarela e usar a corda.
(B) Usar a corda até o fim do dia e trocá-la depois.
(C) Cobrir a parte amarela com fita e usar a corda.
(D) Usar a corda, pois a camada amarela é normal.
(E) Substituir a corda antes de iniciar o serviço.

Questão 29

O pedreiro vai assentar azulejos na parede da cozinha de uma escola municipal, usando argamassa colante industrializada. Um ajudante sugeriu deixar os azulejos de molho em um balde com água antes do assentamento. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto com as peças.

(A) Molhar o verso da peça com uma brocha antes de assentar.
(B) Assentar a peça seca, com o verso limpo.

(C) Passar óleo no verso da peça para que ela deslize melhor.

(D) Deixar a peça de molho em água antes de assentar.

(E) Assentar a peça com pó no verso, para firmar mais.

Questão 30

Na concretagem de uma sapata na obra da creche municipal, o pedreiro vai lançar o concreto dentro da fôrma. Ele quer evitar que o concreto se separe ao cair de muito alto.

Analise a afirmativa abaixo:

A altura de queda livre do concreto não pode passar de _____ metros.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 5

(B) 6

(C) 4

(D) 10

(E) 2

Questão 31

No início de uma obra da prefeitura, o pedreiro apresentou ao novo ajudante algumas ferramentas e explicou para que cada uma serve.

Associe as colunas abaixo, relacionando as ferramentas aos seus usos.

Coluna 1

1.Prumo.

2.Nível de bolha.

3.Escantilhão.

4.Desempenadeira de borracha.

Coluna 2

(__)Conferir se a parede está na vertical.

(__)Aplicar o rejunte nas juntas das peças.

(__)Conferir se a fiada está na horizontal.

(__)Marcar a altura das fiadas da parede.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 4, 1, 2, 3.

(B) 2, 4, 1, 3.

(C) 1, 4, 3, 2.

(D) 1, 3, 2, 4.

(E) 1, 4, 2, 3.

Questão 32

O pedreiro vai consertar a platibanda de um prédio da prefeitura, trabalhando a mais de 2 metros de altura, em local com risco de queda. Ele recebeu um cinto de segurança para o serviço. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do cinto nesse serviço.

(A) Cinto tipo paraquedista, preso a um ponto de ancoragem seguro.

(B) Cinto paraquedista, preso a um cano de água da fachada.

(C) Corda amarrada na cintura, presa a uma viga da laje.

(D) Cinto paraquedista, com um talabarte ligado a outro talabarte.

(E) Cinto abdominal comum, preso à cintura e ao andaime.

Questão 33

O pedreiro e seu ajudante vão levantar uma mureta de blocos no pátio de uma escola municipal. Antes do serviço, o encarregado revisou com eles alguns cuidados no assentamento.

Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo:

I.Blocos cerâmicos muito ressecados devem ser umedecidos antes do assentamento.

II.Blocos de concreto devem ficar de molho em água antes do assentamento.

III.Os ajustes de prumo e de nível devem ser feitos antes do início da pega da argamassa.

IV.A primeira fiada pode ser assentada sem nivelar, pois as outras corrigem o desnível.

Está correto o que se afirma em:

(A) II e IV, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) III e IV, apenas.

Questão 34

Na reforma do banheiro de um posto de saúde, sobrou argamassa colante preparada havia mais de três horas, já começando a endurecer no balde. Um colega sugeriu acrescentar água para aproveitar o material. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta do pedreiro.

(A) Misturar com argamassa nova para aproveitar o resto.

(B) Usar a argamassa assim, apertando mais as peças.

(C) Descartar a argamassa e preparar uma nova mistura.

(D) Acrescentar água e mexer para usar o restante.

(E) Acrescentar cimento e água para recuperar a mistura.

Questão 35

O pedreiro concretou a laje de cobertura do vestiário do campo de futebol municipal. Para que o concreto ganhe resistência e não trinque, o encarregado pediu cuidado com a cura. Assinale a alternativa que apresenta a cura

correta do concreto.

(A) Começar a molhar o concreto 10 dias após a concretagem.
(B) Molhar o concreto uma única vez, logo após a concretagem.
(C) Deixar o concreto secar ao sol para endurecer mais rápido.
(D) Manter o concreto molhado pelo menos nos 7 primeiros dias.
(E) Cobrir o concreto com areia seca nos 7 primeiros dias.

Questão 36

Na construção de uma sala da unidade de saúde, o pedreiro deixou o vão da janela na parede de blocos. O encarregado lembrou que, embaixo da janela, deve ser feita uma contraverga de concreto armado. Assinale a alternativa que apresenta a função da contraverga.

(A) Substituir a argamassa de assentamento sob a janela.
(B) Fixar o batente da janela na parede de blocos.
(C) Evitar trincas inclinadas nos cantos da janela.
(D) Servir de apoio para o andaime durante a obra.
(E) Impedir a entrada da água da chuva pela janela.

Questão 37

O pedreiro da prefeitura vai levantar a parede de um depósito em uma escola municipal, usando blocos cerâmicos e argamassa de assentamento. Ele quer que a parede fique firme e bem travada. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como devem ficar as juntas entre os blocos.

(A) Juntas de cerca de 3 cm, desencontradas entre as fiadas.
(B) Juntas de cerca de 1 cm, alinhadas umas sobre as outras.
(C) Juntas de cerca de 1 cm, desencontradas entre as fiadas.
(D) Juntas de cerca de 3 cm, alinhadas umas sobre as outras.
(E) Juntas sem argamassa, com os blocos encostados entre si.

Questão 38

O pedreiro aplicou o chapisco nas paredes de um novo posto de saúde do município. O ajudante quer começar o emboço logo em seguida, para adiantar o serviço. Assinale a alternativa que apresenta o prazo correto de espera entre o chapisco e o emboço.

(A) Pelo menos 12 horas.
(B) Pelo menos 72 horas.
(C) Pelo menos 6 horas.
(D) Pelo menos 30 minutos.
(E) Pelo menos 1 hora.

Questão 39

O pedreiro vai orientar o ajudante a preparar o chapisco para as paredes de uma creche municipal. O ajudante perguntou qual é a proporção dos materiais. Assinale a alternativa que apresenta o traço do chapisco.

(A) 1 parte de cal para 3 partes de areia, sem cimento.
(B) 1 parte de cimento para 8 partes de areia.
(C) 1 parte de cimento para 3 partes de areia.
(D) 1 parte de cimento para 3 partes de brita.
(E) 3 partes de cimento para 1 parte de areia.

Questão 40

O pedreiro terminou de levantar as paredes de uma guarita térrea da prefeitura até perto da viga. Falta fazer o encunhamento, que é o fechamento do espaço entre o topo da parede e a viga. Assinale a alternativa que apresenta o prazo correto para fazer o encunhamento nessa construção térrea.

(A) Fazer antes de terminar a última fiada da parede.
(B) Fazer no mesmo dia, logo após terminar a parede.
(C) Aguardar 1 dia após terminar de levantar a parede.
(D) Aguardar pelo menos 7 dias após levantar a parede.
(E) Aguardar 3 dias após terminar de levantar a parede.

RASCUNHO

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	

ASSOCIAÇAO DOS MUNICÍPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

BOA PROVA!